

WUOZ-A.5142.39.2012.JD

Łódź, dnia 20 stycznia 2012 r.

**Parafia Ewangelicko-Augsburska  
Św. Mateusza w Łodzi  
ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź**

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2012 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków niniejszym pismem formułują szczegółowe wytyczne konserwatorskie, obowiązujące inwestora (właściciela), projektanta i wykonawców prac remontowo-rewaloryzacyjno-konserwatorskich zabytkowego kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Mateusza w Łodzi (kościół i kaplica – „Mateusik”).

- ❑ Renowację tynków elewacji kaplicy („Mateusika”) należy wykonać w technologii i kolorystyce identycznej z zastosowaną w poprzednich latach na głównym gmachu kościoła Św. Mateusza. Ze względu na to, iż elewacje zostały pierwotnie wykonane jako imitacja okładziny piaskowcowej, należy dążyć (podobnie jak to wykonano przy renowacji głównego gmachu kościoła Św. Mateusza) do możliwie wiernego odtworzenia faktury, granulacji i wybarwienia wierzchniej warstwy wyprawy (tzw. intonaco), po usunięciu z elewacji wtórnego (pochodzącego z lat siedemdziesiątych dwudziestego stulecia) szprycu cementowego tzw. baranka.
- ❑ Należy rozważyć możliwość wykonania oszkleń ochronnego dla witraży z przezroczystego (litego) poliwęglanu (grubość 4-5 mm), co uczyni oszkleń nietłukącym i umożliwi demontaż ochronnych siatek metalowych, szpecących elewację świątyni a nade wszystko zakłócających odbiór witraży z wnętrza kościoła.
- ❑ Wymiana posadzki, jeśli jest niezbędna, może nastąpić tylko pod warunkiem wiernego odtworzenia (pełnej rekonstrukcji) istniejącej, co do materiału, wymiarów i kolorystyki. Należy rozważyć ewentualną możliwość zachowania oryginalnej posadzki z uzupełnieniem elementów zniszczonych.
- ❑ Zabezpieczenie organów winno nastąpić w sposób gwarantujący jego skuteczność na czas remontu (szczelność przed pyłem) przy udziale organmistrza, czuwającego nad bezpieczeństwem instrumentu (wskazującego konieczne miejsca szczególnej ochrony instrumentu).
- ❑ Uzupełnienie fragmentu stropu absydy i polichromii (uszkodzonych w trakcie trwania prac remontowych dachu) winno nastąpić w procedurze ich wiernej rekonstrukcji, co do formy, stylu i kolorystyki.
- ❑ Ocieplenie stropu kościoła (nad sklepieniami) powinno zostać wykonane w sposób, gwarantujący jego trwałość, nie zagrażający konstrukcji świątyni (ciężar) i nie wpływający negatywnie na stan zachowania istniejących elementów więźby, konstrukcji sklepień i ich polichromii.

Wymiana ogrzewania wnętrza kościoła z parowego na nadmuchowe, pętli indukcyjnej (dla osób niedosłyszących), sanitariatów w strefie zaplecza (pomieszczeń użytkowych pozbawionych wystroju) i montaż systemu kamer nadzoru nad obiektem nie wchodzi w zakres wytycznych konserwatorskich. Jednakże te proponowane czysto techniczne i funkcjonalne rozwiązania powinny zostać ukryte, w zakresie, w którym to jest możliwe, zaś ich widoczne elementy nie mogą być w sposób narzucający się agresywne i stanowić elementy dysharmonii, lecz winny być neutralne wobec stylistyki świątyni.

Wszelkie wątpliwości i problemy prosimy zgłaszać na bieżąco w trakcie trwania prac badawczo-rozpoznawczych i projektowych. Po przedłożeniu i pozytywnym zaopiniowaniu w naszym Urzędzie kompletnego projektu prac remontowo-rewaloryzacyjno-konserwatorskich zostanie na wniosek inwestora (właściciela) obiektu wydana decyzja administracyjna, zezwalająca na prowadzenie prac ściśle według zatwierdzonego projektu.

—z poważaniem

a/a

WOJCIECH SZYGENDOWSKI  
ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW