SYMBOL					W11
SCHEMAT		W10A	W10B	W10C	
	CAŁOŚĆ ø750	–	–	–	–
WYMIARY W MURZE (W ŚWIETLE OŚCIEŻY)		ø375	ø23	ø375	ø100
LOKALIZACJA	NAD EMPORAMI NAWY POPRZECZNEJ KOŚCIOŁA	NAD EMPORAMI NAWY POPRZECZNEJ KOŚCIOŁA	NAD EMPORAMI NAWY POPRZECZNEJ KOŚCIOŁA	NAD EMPORAMI NAWY POPRZECZNEJ KOŚCIOŁA	EAD MPORAMI NAWY POPRZECZNEJ KOŚCIOŁA
ELEWACJA	POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA				POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA
ILOŚĆ	2 KOMPLETY	2x1 SZT.	2x16 SZT.	2x16 SZT.	2x2 SZT.
SZKLENIE	POJEDYNCZE, BARWNE ZABEZPIECZONE DODATKOWO SZYBĄ Z LITEGO POLIWĘGLANU GR. 5MM	POJEDYNCZE, BARWNE ZABEZPIECZONE DODATKOWO SZYBĄ Z LITEGO POLIWĘGLANU GR. 5MM	POJEDYNCZE, BARWNE ZABEZPIECZONE DODATKOWO SZYBĄ Z LITEGO POLIWĘGLANU GR. 5MM	POJEDYNCZE, BARWNE ZABEZPIECZONE DODATKOWO SZYBĄ Z LITEGO POLIWĘGLANU GR. 5MM	POJEDYNCZE, BARWNE ZABEZPIECZONE DODATKOWO SZYBĄ Z LITEGO POLIWĘGLANU GR. 5MM
MATERIAŁ PROFILI	BETONOWE OBRAMOWANIA	STAL	STAL	STAL	STAL
SPOSÓB OTWIERANIA	NIEOTWIERALNE	NIEOTWIERALNE	NIEOTWIERALNE	NIEOTWIERALNE	NIEOTWIERALNE



UWAGA:

1. TYPY SZPROSÓW :KONSTRUKCYJNE, MIĘDZYSZYBOWE
SZPROSY I RAMY NOWYCH STELAŻY ZEWNĘTRZNYCH MUSZĄ SWOIM ROZMIAREM , KSZTAŁTEM , KOLOREM PRZYPOMINAĆ ZABYTKOWE ELEMENTY.

2. PARAMETRY SZKLENIA:
– SZKLENIE WITRAŻY POJEDYNCZE SZYBĄ ZWYKŁĄ BARWNĄ
– PROJEKTOWANE NOWE ZABEZPIECZENIE OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU SZYBĄ Z POLIWENGLANU LITEGO O GRUBOŚCI 5 MM ODSUNIĘTEGO OD OKNA WITRAŻOWEGO NA DYSTANS 5 CM
–NALEŻY ZACHOWAĆ MOŻLIWOŚĆ OTWIERANIA POSZCZEGÓLNYCH PODZIAŁÓW W NOWYM ZABEZPIECZENIU W TYM SAMYM MIEJSCU, CO W ORYGINALE
–SZYBY Z POLIWĘGLANU ODPORNE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH ,ZABEZPIECZONE OBUSTRONNIE PRZED DZIAŁANIEM PROMIENI UV
–PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA NA POZIOMIE 92% DLA PŁYT LITYCH BEZBARWNYCH

3.DEMONTAŻ KRAT ZABEZPIECZAJĄCYCH OKNA WITRAŻOWE Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU

*WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚĆ ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH, KONSERWATORSKICH

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP 949 167 36 28 REGON 020378237
ul.Róży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław
tel. 603 950 959 e-mail lukszleper@o2.pl

temat.
Prace konserwatorskie , restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi oraz nadzór autorski nad tymi pracami.

lokalizacja. 90-457 Łódź
ul. Piotrkowska 283
działka nr 62/5

inwestor. Parafia Ewangelicko-Augsburska
św. Mateusza w Łodzi
ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź

tytuł rys. ZESTAWIENIE OKIEN WITRAŻOWYCH

branża			
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	podpis:	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Ewa Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:	
branża KONSTRUKCJE	PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 69/DOŚ/07	podpis:	
	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Piotr Szleper nr upr. SLK/1727/PWOK/07	podpis:	
	OPRACOWANIE : mgr inż. arch. Patrycja Pełka	podpis:	
skala rys. 1:100	data 08.2012	nr rys. A13	