

Ślepy kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość		
1		Remont ogrodzenia OD STRONY CMENTARZA na odcinku od bramy wiodącej do kaplicy Scheiblera w kierunku wschodnim				
1 d.1	KNR 2-02 1605-01/02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3 m - ekstrapolacja	m2	$(2.82+0.64) * 2.00 * 6.5 = 44.980$		
2 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni - dwukrotnie Krotność = 2	m2	$(2.82+0.64+0.10*2) * 2.00 * 6.5 = 47.580$		
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	$(2.82+0.64+0.10*2) * 2.00 * 6.5 * 30\% = 14.274$		
4 d.1	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne - mury z wystrojem architektonicznym - piaskowanie	m2	$(2.82+0.64+0.10*2) * 2.00 * 6.5 = 47.580$		
5 d.1	KNR 0-23 2611-03 analiza ind.	Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo	m2	poz.5-poz.4 = 33.306		
6 d.1	TZKNC N-K/VI 1/14-a analiza ind	Odsalanie tynku (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - partia cokołowa	m2	$(2.80+0.64+0.10*2) * 0.5 * 6.5 = 11.830$		
7 d.1	KNR 19-01 0828-02 analiza indywidual.	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym -	m2	poz.4 = 14.274		
8 d.1	KNR 19-01 0827-01 analiza indywidualna	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2	poz.8 = 14.274		
9 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	poz.4 = 14.274		

Kul

10 d.1	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	poz.10 = 14.274		
11 d.1	TZKNBK IX 5401-07 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m	(2.82+0.64+ 0.10*2+0.3 2*2)*6.5 = 27.950		
12 d.1	TZKNBK IX 01e3 cz.o. w.sp.9. uwaga p.tablicą	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków metodą narzutową (szer.profilu w rozw.do 12 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ilość 3 - 5 m, na ścianach wsp. 3,25	m	(2.82+0.64+ 0.10*2+0.3 2*2)*6.5 = 27.950		
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(2.82+0.64+ 0.10*2)*2.0 0*6.5 = 47.580		
14 d.1	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - gruntowanie	m ²	poz.14 = 47.580		
15 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	poz.15 = 47.580		
		Remont ogrodzenia OD STRONY ULICY na odcinku od bramy wiodącej do kaplicy Scheiblera w kierunku wschodnim				
17 d.2	KNR 2-02 1605-01/02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3 m - ekstrapolacja	m ²	(2.82+0.64) *2.50*6.5 = 56.225		
18 d.2	Kalkulacja indywidualna	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni - dwukrotnie Krotność = 2	m ²	(2.82+0.64+ 0.10*2)*2.5 0*6.5 = 59.475		
19 d.2	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne - mury z wystrojem architektonicznym - piaskowanie	m ²	(2.82+0.64+ 0.10*2)*2.5 0*6.5 = 59.475		
20 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	(2.82+0.64+ 0.10*2)*2.5 0*6.5*30% = 17.843		

Handwritten signature

21 d.2	KNR 0-23 2611-03 analiza ind.	Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo	m2	poz.19- poz.20 = 41.632		
22 d.2	TZKNC N- K/VI 1/14-a analiza ind.	Odsalanie tynku (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - partia cokołowa	m2	$(2.82+0.64+0.10*2)*0.50*6.5 = 11.895$		
23 d.2	KNR 0-26 0634-01	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w jednym poziomie	m2	$(2.8+0.64)*6.5 = 22.360$		
24 d.2	KNR 19-01 0828-02 analiza ind.	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym -	m2	poz.20 = 17.843		
25 d.2	KNR 19-01 0827-01 analiza ind.	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - uzupełnienie spoin w murach po zbiciu cegieł	m2	poz.24 = 17.843		
26 d.2	KNR AT-17 0108 analiza ind.	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą z tarczą diamentową	m2	$1.00*0.12*2*2*6.5 = 3.120$		
27 d.2	analiza indywidualna	Montaż prętów fi 8 mm w technologii np. Remmers lub Brutt Saver lub Helifax	m	$1.00*8*2 = 16.00$		
28 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	poz.20 = 17.843		
29 d.2	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	poz.28 = 17.843		
30 d.2	TZKBNK IX 5401-07 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m	$(2.82+0.64+0.10*2+0.32*2)*2.00*6.5 = 55.900$		

Handwritten signature

31 d.2	TZKNBK IX 01e3 cz.o. w.sp.9. uwaga p.tablicą	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków metodą narzutową (szer.profilu w rozw.do 12 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ilość 3 - 5 m, na ścianach wsp. 3,25	m	$(2.82+0.64+0.10*2+0.32*2)*2.00*6.5 = 55.900$		
32 d.2	KNR-W 2-02 0921-04 analogia	Spadki z zaprawy na czapkach ogrodzenia	m2	$(2.8*0.20*2+0.75*0.75)*6.5 = 10.936$		
33 d.2	KNR AT-27 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	poz.32 = 10.936		
34 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	poz.19 = 59.475		
35 d.2	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie elewacji - tynki gładkie - gruntowanie	m2	poz.34+poz. 33 = 70.411		
36 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	poz.35 = 70.411		
		Razem dział 2				
		Ogółem działy 1 i 2				
		RAZEM BRUTTO				

flot